

## Proposition commerciale Réf.: PR1701-0002

Réf. client : ENTPE Date: 25/01/2017

Date de fin de validité : 25/05/2017 Code client: CU1701-0004

Émetteur:

**ABCVC** 

2 Rue de la petite vitesse

42800 Rive de Gier

Tél.: 09 67 30 39 31 - Fax: 04 30 65 06 26

Email: contact@sarl-abcvc.fr Web: http://www.abcvc-chauffage.fr/ Adressé à:

**ENTPE** 

3 Rue Maurice Audin 69120 Vaulx en Velin

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
REFECTIONS DES TOITURES TERRASSES DU LABORATOIRE B DE				
<u>L'ENTPE</u>				
LOT 2 - CVC				
Installations de chantier				
3.3 Installation de chantier suivant CCTP	20%	1 800,00	1	1 800,00
Constat d'huissier				
3.2 Constat d'huissier attestant du fonctionnement et de l'état des installations de CVC	20%	600,00	1	600,00
Chauffage Ventilation Climatisation				
<u>Consignation</u>				
3.4 Consignation des installations suivant CCTP	20%	564,00	1	564,00
Vidange des réseaux				
3.5 Vidange des réseaux suivant CCTP	20%	384,00	1	384,00
3.6 Dépose définitive				
Climatiseur split 40 x 110 x 120 cm	20%	1 380,00	1	1 380,00
Panoplie hydraulique CTA/PAC: - tuyauterie DN 60, DN 80 (62 ml) - cirulateurs simples (3 unités) - Vase d'expansion - Vannes (isolement, V3V) - Volumes tampons PAC - etc.	20%	4 104,00	1	4 104,00
Gaines de ventilation (phi 700mm)	20%	48,00	10	480,00
3.7 Dépose/repose des installations				
PAC AQUACIAT INVERTER 200 x 110 x 135 cm 480 kg	20%	3 240,00	1	3 240,00
PAC CIAT 110 x 135 x 156 cm 500 kg	20%	3 240,00	1	3 240,00
CTA Soufflage 140 x 600 x 96 cm 825 kg	20%	2 760,00	1	2 760,00
CTA Extraction 140 x 224 x 96 cm				



## Proposition commerciale Réf.: PR1701-0002

Réf. client : ENTPE Date: 25/01/2017

Date de fin de validité: 25/05/2017

Code client: CU1701-0004

352 kg	20%	2 760,00	1	2 760,00
Sondes de température PT1000 installées sur réseau CTA	20%	24,00	14	336,00
Fourniture et pose des installations				
3.8.1 Gaine de ventilation phi 700mm, compris coudes, raccords, calorifuge et protection mécanique	20%	303,00	10	3 030,00
3.8.2 Tuyauterie DN 50/60, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal	20%	103,00	40	4 120,00
3.8.2 Tuyauterie DN /66/76, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal	20%	114,00	22	2 508,00
3.8.3 Circulateurs pour eau glycolée compris calorifuge	20%	1 332,00	3	3 996,00
3.8.4 Vase d'expansion compris calorifuge	20%	372,00	3	1 116,00
3.8.5 Volumes tampons 250L, compris calorifuge	20%	2 088,00	2	4 176,00
3.8.6 Ensembles des vannes d'isolement, de vidange et de purge compris calorifuge	20%	768,00	1	768,00
3.8.7 V3V motorisées, installées en extérieur, DN 40/49	20%	590,00	2	1 180,00
3.8.8 Sondes de température d'air	20%	24,00	6	144,00
3.8.9 Sonde de température d'eau compris doigts de gants	20%	48,00	8	384,00
3.8.10 Schéma de l'installation, format A3 plastifié	20%	72,00	1	72,00
3.9 Essais et mise en service	20%	1 776,00	1	1 776,00

Date prévue de livraison: 31 Janvier 2017 Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: BPI France Financement

Code banque Code guichet Numéro de compte CIÉ RIB 18359 00043 00012338545 01

Domiciliation: 27-31 avenue du Général Leclerc 94710 Maisons-Alfort cedex. Nom du propriétaire du compte: SARL ABCVC

Code IBAN: FR76 1835 9000 4300 0123 3854 501

Code BIC/SWIFT: CPMEFRPPXXX

Total HT	44 918,00
Total TVA 20%	8 983,60
Total TTC	53 901,60

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"